

ՂՐԻՄԻ ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՆՔԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ղրիմա՝ այ գաղութի ճարտարապետական ժառանգությունը վաղուց ի վեր գրտվում է ուսումնասիրողների ուշադրությունը, սակայն հրապարակի վրա դեռ շատ քիչ են տրանսկրիպտները նվիրված աշխատություններ և չկա մի ամփոփ աշխատություն, որը ներկայացնի Ղրիմում պահպանված հայ ճարտարապետական հուշարձանների վերլուծությունն ու նկարագրությունը։ Ներկա հոդվածը ընթերցողին ներկայացնում է ևս մեկ հուշարձան՝ Ղրիմի արեւելյան մասում, Բոգատոյե գյուղի տարածքում գտնվող Ամենափրկիչ վանքը։ Այն երբեմն անվանվել է նաև Ս. Ծղիայի անունով, սակայն ավելի հայտնի է Ամենափրկիչ անունով։

Բոգատոյե գյուղը, որ հնում կոչվում էր Բախլի-Լի, գտնվում է Բելոգորսկ (Կարասու-Բաղար) քաղաքից ոչ հեռու՝ Սիմֆերոպոլ—Քեոզոսի մայրուղին անցնում է նշված Բոգատոյե գյուղով և արդեն հեռվից երևում է բարձր բարդիների շարքը, որը նշանակարում է դեպի հուշարձանը տանող ճանապարհը։ Նման բարդիների շարքով կարելի է իմանալ որտեղ են եղել ժամանակին հիմնադրված հայկական օջախները։

Տեղանքն ընտրելիս մեր նախնիները արտակարգ խորաթափանցություն են ցուցաբերել։ Հուշարձանը Սիմֆերոպոլ—Քեոզոսի մայրուղուց չի երևում։ Վերջին հանգամանքը միջնադարի պայմաններում բնավ երկրորդական չի եղել։ Այն սարալանջը, որի վրա կառուցված է հուշարձանը, մի կողմից բացվում է դեպի գեղատեսիլ հովիտը, իսկ մյուս կողմից եզերված է անտառապատ, բարձր լեռներով։ Հայերին միշտ գրավել է տեղանքի քիչ թե շատ Հայաստան հիշեցնող շրջապատը։ Ամենափրկիչ վանքի շրջապատը շատ է հիշեցնում մեզ Հայաստանի բնապատկերը։

Վանքի հիմնադրման ժամանակը ստույգ հայտնի չէ, սակայն նրա ճարտարապետական ձևերի բնույթը ցույց է տալիս, որ կառուցվել է

կառուցված լինել XIV դարի II կեսում կամ XV դարի սկզբում։ Պատերի մանրամասն դեկորը ցույց է տալիս, որ կառույցը կառուցված է եղել միամասնակ և խոսք չի կարող լինել շինարարական տարրեր ժամանակահատվածների մասին։


Արտաքինից հուշարձանը թողնում է արեւելից արևմուտք ձգված ու բարձր կառուցվածի տպավորություն։ Արևմտյան ճակատի վրա սլահանված ճակատից կարելի է եղրականել նրա տանիքի եզրագծի մասին։ Հարավային, հյուսիսային և արևմտյան ճակատներին, քիվի տակ նշմարվում են պատի միջից դուրս դրված պահուսակներ, որոնց նշանակությունը, մեր կարծիքով, եղել է քիվին առավել կայունություն հաղորդելու։ Սակայն քիվի ընդհանուր բարձրությունը ստացվում է շատ մեծ (նկ. 1)։ Կառույցը մի դահլիճանի, ձգված շենք է, որը ունի երեք մուտք և համեմատաբար լայն բացվածքներով լուսամուտներ հարավային, հյուսիսային և արևմտյան պատերին։ Լուսամուտների բարավորները սլաքաձև են և եղբրված են սրբատաշ քարերով։ Կոնստրուկտիվ նշանակություն ունեցող հատվածները, առավել պատասխանատու հանգույցները կառուցված են կանոնավոր մշակված և բավական խոշոր քարերից։ Շքամուտքերից համեմատաբար լավ է պահպանվել հյուսիսայինը, որի կողային պատերի մեջ, որոնք բավականին դուրս են դրված եկեղեցու երկայնական պատից, պահպանվել են խորշերի հետքեր։ Նման կառուցում ունի նաև հարավային շքամուտքը, որի արևմտյան կողմի եզրային պատը արդեն փլվել է։

Արևմտյան բանդուկ շքամուտքի սլահումների շնորհիվ պարզվել է, որ այս դռան բացվածքը եղել է ավելի լայն, քան հարավայինը և հյուսիսայինը։ Հավանական է, որ սա ավելի ճոխ մշակում է ունեցել։ Հարավային և հյուսիսային շքամուտքերի կամարները նույնպես սլարաձև են և հավանաբար ունեցել են ճակտոն, որից ոչինչ չի պահպանվել։ Կամարները և բոլոր շքամուտքերը եզերված են նրբին բանդակադրոցներով։

Արևելյան ճակատիս պահպանվել է խիստ ավերված մի մուտք, ավելի շուտ բանդված մի բացվածք, որից այժմ հնարավոր է ներս մտնել ավաղ խորանի ետևի նեղ միջանցքը։ Այդ միջանցքի առաստաղը ծածկված է երկթե տեղադրված քարե ուղեբով, որոնք լու-

ռուցողական տեսակետից այն հարևան է հարավայինին։

Տաճարը լուսավորվել է հարավային և հյուսիսային ճակատներին տեղադրված բավական լայն լուսամուտներով, որոնց վրա պահպանվել են տաշվածքների հետքեր։ Հարավային պատին



նկ. 1

րով։ Քաղ են հիշեցնում։ Շատ հավանական է, որ այդ միջանցքը սամանակին ծառայել է տանիք բարձրանալու համար։ Ա. Լ. Յակոբսոնը՝ աչք անցքը համարում է ավաղ խորանի երկու կողմերում տեղադրված ավանդատների մուտք։ Մանրամասն պեղումները կարող են լույս ածել այդ հարցի միջոց լուծման վրա։ Հարավային ճակատի ուղեբով մասում պահպանվել են պատի վրտակներ, որ, ըստ երեվոյթին, կից կառուցված շենքի մնացորդ է։ Հարավային շրջանում վերջին տարիների ընթացքում համարյա լրիվ բռնկվել է, մնացել է միայն արևելյան կողմի պատը իր մեջ տեղադրված խորի հետ։ Հյուսիսային շրջանում համեմատաբար լավ է պահպանվել, իսկ կա-

պահպանվել է լորրորդ պատուհանի հետքը, որը երևի շարվել է դեռ տաճարի կառուցման ժամանակ։ Հարավային և հյուսիսային պատերին պահպանվել են կոնտրֆորտների մնացորդներ և տեղ-տեղ՝ փայտե հակասեյսմիկ դոտիների հետքեր։ Մեծ, որով պատված էր ամբողջ կառույցը թև՝ ներսից և թև՝ դրսից, պարունակում է բուսական մազաթելային խառնուրդներ։ Պահպանվել են չրհորդաններ՝ հարավային և հյուսիսային ճակատների վրա երեքական, արևելյան ճակատին՝ երկու հատ։

Հարավային ճակատում պահպանված պահուսակների վրա տեղադրված են եղել քարե սալեր, որոնք հետադադում միտումնավոր շարդվել են։ Պատերի վերին մասերում պարզ երևում են պահուսակների շարդված մնացորդները։ Հարավային ճակատին մնացել է միայն մեկը, իսկ արևմտյան ճակատին պահպանվել են բոլոր պահուսակները, որոնց տրամատով

2 А. Л. Якобсон, Ю. А. Тамарян. Армянская архитектура в Крыму (в печати).





կարող ենք որոշել նաև մյուսների չափը և տրամատը:

Եկեղեցու դահլիճը, չնայած միասնական ներքին տարածության, այնուամենայնիվ բաժանված է երեք մասի: Արևելյան մասում գտնվում է ավագ խորանը իր երկու կողմերում տեղավորված ավանդատներով (նկ. 2):

Այս հուշարձանը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում իր բուն հայկական ճարտարապետական ձևերով, որոնք ենթարկվել են նաև տեղական պայմանների ազդեցությանը: Ուշագրավ է հատուկ շեշտված կենտրոնական մասը, ուր ամբողջ ծածկը պահվում է խաչվող ներվյուրների վրա: Մածկի այս տիպը հետո

ավանդատները, որոնք եկեղեցու դահլիճի հետ անմիջապես կապված չեն:

Ինչպես ասացինք, երկու գոտիով կամարներով դահլիճը բաժանված է երեք մասի: Ավագ խորանին հպվող դահլիճի ավագ մասը ծածկված է զլանաձև թաղով, նույնատիպ կոնստրուկցիա է կիրառված նաև դահլիճի արևմտյան հատվածում: Այսպիսով, այս հուշարձանում զմբեթի փոխարեն, կենտրոնական մասում, արված է խաչաձև թաղ, և դրանով դահլիճի ներսի տարածությունը դիտվում է ոչ մասնատված, այլ լայնաթուիչ կամարների շնորհիվ ստանում է ավելի միասնական հորինվածք: Ավագ խորանի մոտ, հյուսիսային պատի



նկ. 2

է հայկական լինելուց և ավելի շուտ հիշեցնում է ուղղանկյուն ճարտարապետության մեջ կիրառված կոնստրուկտիվ միջոցները: Ներվյուրների հատման տեղում, կլոր սկավառակի մեջ պատկերված է Աստուղի դառը լաբարամի հետ (դրոշմ երկար փայտով): Նույնատիպ սկավառակ տեսնում ենք ավագ խորանի կոնստրուկցիայում: Ի դեպ, նման սկավառակներ պահպանվել են Ղրիմի Սուրբ Խաչ վանքի եկեղեցում: Այս անշուշտ արևմտաեվրոպական ճարտարապետության ազդեցությունն է: Կարող ենք նաև նշել, որ Կիրիկիայի հուշարձանների վրա ևս կան նման պատկերներ, որոնք կարելի է համարել արևմտեթի մշակույթի ազդեցությունը: Ավագ խորանի կենտրոնում տեղադրված է կիսակլոր բարավոր ունեցող դռնակը՝ խորանի հետևի սրահի հետ կապվելու համար: Ավագ խորանի մույթների երկու կողմերում դասավորված են

վրա պահպանվել է մկրտարանը՝ ձևավորված հետաքրքիր հյուսկեն քանդակներով: Կլոր մեծ լայնոնների մեջ տեղավորված են, լուստ Սակոբսոնի՝ Քերովքենները՝ զույգ-զույգ, սակայն, ըստ մեզ, դա մկրտության տեսարան է:

Թաղակապ ծածկի գոտիով կամարները հենվում են հյուսիսային և հարավային պատերի մեջ ագուցված պրոֆիլավոր պահուսկների վրա:

Հյուսիսային և հարավային պատերի երկայնքով, թաղի հիմքում պահուսկներից վերև ձգվող պրոֆիլավոր գոտին հիմք է ծառայում թաղածածկի համար:

Ավագ խորանի երկու կողմերում դասավորված երկու խորշերում տեղադրված են խոշոր չափի քանդակադարձ քարեր: Հյուսիսային խորշում պատկերված է եղել Քրիստոսի հարություն առաքանը (չի պահպանվել): Նրանից վերև

ավելի փոքր խորշի մեջ տեղադրված քանդակը չի հասկացվում ձևփով և ներկով ծածկված լինելու պատճառով: Դեպի աջ և մի փոքր վերև պատկերված է սրբազնագործության տեսարանը, վրան տեղադրված է երեք զմբեթներով մի կառուցվածքի մանրակերտը (նկ. 3):

Ավագ խորանի մեջ կամ հարավային կողմում տեղադրված են. ցածի խորշում խաչելության տեսարանը, ապա մի փոքր վեր Տիրամայրը մանկան հետ և դրանից վեր ու մի



նկ. 3

փոքր ձախ՝ դարձյալ սրբազնագործության տեսարանը, ինչ-որ կառուցվածքի ծածկի տակ: Բոլոր քանդակները շատ վատ են երևում, որի հետևանքով մանրամասնությունները չեն հասկացվում:

Հուշարձանի տեխնիկական վիճակը, ինչպես երևում է լուսանկարներից, բավական վթարային է: 1968 թ. այցելության ժամանակ (է. Կորյան, Ա. Մնացականյան, Յու. Քամանյան) նրա վիճակը արդեն վատ էր: Ներ-

կայումս հուշարձանը աստիճանաբար վեր է ածվում ավերակի: Այժմ քանդակը են արևմտյան պատուհանը և նրա տակ գտնվող դռան կամարը, առաջացնելով մի ընդհանուր բացվածք: Քանդակը են նաև հարավային շրամուտի կամարը և արևմտյան պատի մի մասը: Բացակայում է ծածկասալերի զգալի մասը, արևելյան և արևմտյան թաղի մեջ առաջացել են ֆավական ընդարձակ անցքեր:

1984 թ. աշնանը, տանիքի ծածկասալերի ընդհանուր ձևը պարզելու նպատակով, նախագծողների նախաձեռնությամբ կատարված պեղումների պարզեցին ուղարկվ կոնստրուկտիվ համակարգ: Շենքի կենտրոնական մասում տանիքի սալերը այնպես էին տեղադրված, որ համեմատաբար փոքր թևերով պայմաններում ապահովում էին լավ օրափոխություն: Այդ պայմանները խախտվեցին, երբ տանիքի կաթոցից խուսափելու համար վրան բարձրացել և փակել էին զգալի քանակությամբ հող: Այդ ավելորդ բեռը ոչ թե նպաստել է հուշարձանի աճումը, այլ հանդիսանալով չրակլանող հսկայական բաշտենցող դանդաղ, բացասաբան օգտագործություն էր թույլ տալով կառուցել տեխնիկական վիճակի վրա: Իրա հետևանքով ավելի արագ են բացթալվել պատերը և ամրոց կառուցելը ընկել է վթարային վիճակի մեջ: Շենքի ալյուրեթյալ խարսու վիճակից օղակելով առանձին շարամիտ անձնավորություններ կոտրել տարել են ոչ միայն պատերի շարվածքի քարերը, այլև քանդակագործի ուղիղ փորձերից մեկը՝ զլխավոր խորանի հյուսիսային կողմում գտնվող Քրիստոսի հարության տեսարանի քանդակը: Բացի այդ քանդակագործի քարից, որը մեր արվեստի պատմության և հատկապես քանդակագործության տեսակետից բացառիկ նշանակություն ունի, քանդակը են նաև կից կառուցված շենքը և բոլոր քարերը տարել:

Հաշվի առնելով հուշարձանի ալյուրեթյալ ծանր դրությունը, Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման հայկական ընկերությունը դիմեց Ուկրաինայի համապատասխան ընկերությանը խնդրելով միջոցներ ձեռնարկել հուշարձանի վիճակը բարելավելու համար: 1980 թ. կազմված է հուշարձանի վերանորոգման նախագիծը, որը զեռ չի սկսել իրականացվել:

Յու. Ա. ԲԱՄԱՆՅԱՆ